

[illegible]

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	4.งานฉาบผิว								
1	พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม.	310.00	ตร.ม.	450.00	139,500.00	222.00	68,820.00	208,320.00	
2	พื้น ค.ส.ล. กระเบื้องดินเผาสุบลัทธิราช	13.40	ตร.ม.	320.00	4,288.00	199.00	2,666.60	6,954.60	
3	พื้น ค.ส.ล. ทำผิวทรายล้าง	15.00	ตร.ม.	200.00	3,000.00	99.00	1,485.00	4,485.00	
	รวม							219,759.60	
	5.งานประตู - หน้าต่าง								
1	ประตูบานเลื่อนสไลด์อัตโนมัติ พร้อมระบบเปิด-ปิด อัตโนมัติ D1	1	ชุด	85,000.00	85,000.00	-	-	85,000.00	รวมค่าแรง
2	ประตูกระจกบานสวิง วงกบอลูมิเนียม D2	3	ชุด	12,500.00	37,500.00	-	-	37,500.00	รวมค่าแรง
3	ประตูกระจกบานสวิง วงกบอลูมิเนียม D3	1	ชุด	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	รวมค่าแรง
4	ประตูกระจกบานสวิง วงกบอลูมิเนียม D4	2	ชุด	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	รวมค่าแรง
5	ประตูกระจกบานสวิง วงกบอลูมิเนียม D5	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	รวมค่าแรง
5	หน้าต่างกระจกบานเลื่อน วงกบอลูมิเนียม w1	2	ชุด	9,500.00	19,000.00	-	-	19,000.00	รวมค่าแรง
6	หน้าต่างกระจกบานเลื่อน วงกบอลูมิเนียม w2	2	ชุด	4,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	รวมค่าแรง
7	หน้าต่างกระจกบานติดตาย วงกบอลูมิเนียม w3	6	ชุด	1,500.00	9,000.00	-	-	9,000.00	รวมค่าแรง
8	หน้าต่างกระจกบานเลื่อน วงกบอลูมิเนียม w4	4	ชุด	7,200.00	28,800.00	-	-	28,800.00	รวมค่าแรง
9	หน้าต่างกระจกบานติดตาย วงกบอลูมิเนียม w6	2	ชุด	9,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	รวมค่าแรง
10	ช่องแสงกระจก SOLAR TAG วงกบอลูมิเนียม	2	ชุด	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	รวมค่าแรง
	รวม							255,800.00	
	6.งานหลังคา								
1	หลังคา Metal Sheet ติดตั้ง Boltless	224.00	ตร.ม.	300.00	67,200.00	70.00	15,680.00	82,880.00	
	ชนิดเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.47 มม.								
2	ฉนวนกันความร้อนพียูโฟม หนา 20 มม.	224.00	ตร.ม.	170.00	38,080.00	20.00	4,480.00	42,560.00	
3	กระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่นไฮร่าโมเดิร์น หรือเทียบเท่า	1,030.00	แผ่น	60.00	61,800.00	-	-	61,800.00	
	สีน้ำตาลเข้ม								