

ประกาศเทศบาลเมืองเมืองพล

เรื่อง รายละเอียดราคากลางก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่บึงละเลิงหวายเพื่อเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจเมือง ระยะที่ ๑

ด้วยเทศบาลเมืองเมืองพล มีความประสงค์จะดำเนินการก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่บึงละเลิงหวายเพื่อเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจเมืองระยะที่ ๑ ดังนั้น เพื่อให้การประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ที่มีวงเงินสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(www.gproucrement.go.th) ของกรมบัญชีกลางตามหนังสือด่วนที่สุดที่กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เทศบาลเมืองเมืองพล จึงประกาศรายละเอียดราคากลางดังนี้

แบบ บก.๐๑

๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาพื้นที่บึงละเลิงหวายเพื่อเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจเมืองระยะที่ ๑

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเมืองพล

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙,๖๒๐,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการพัฒนาพื้นที่บึงละเลิงหวายเพื่อเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจเมืองระยะที่ ๑

๕. วันที่กำหนดราคา (ราคาอ้างอิง)วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๙,๕๐๕,๐๕๔.๔๑ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ปร.๑ ค่างานต้นทุน

๖.๒ ปร.๑(ก) สรุปค่างานต้นทุน

๖.๓ ปร.๔ สรุปราคากลาง

๖.๔ รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

๗.๑ นายจิระศักดิ์ จำปามูล หัวหน้าฝ่ายการโยธา

๗.๒ นายบรรเจิด กองพูล หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

๗.๓ นายเกรียงศักดิ์ วังกานนท์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๙

นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล

แบบ ปร.1

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน ก่อสร้างบันไดลงบึงละเลิงหวาย

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่พักผ่อนบึงละเลิงหวายเพื่อเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจเมืองระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการพัฒนาพื้นที่พักผ่อนบึงละเลิงหวายเพื่อเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจเมืองระยะที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เมืองพล อำเภอ พล จังหวัด ขอนแก่น แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเมืองพล / เทศบาลเมืองเมืองพล

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		รวม					2,976,678.88	
2	**งานสถาปัตยกรรม**		รวม					729,454.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							3,706,132.88	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,706,132.88 บาท ต่อ 1 หน่วย

เกรียงศักดิ์ วังกานนท์

29 ตุลาคม 2569 15:03:54

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- งานขุดดิน	60.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	153.00	9,180.00	9,180.00	
	- งานเสาเข็ม คอร. สี่เหลี่ยม ขนาด 0.22x0.22x5.00ม.	55.000	ต้น	1,950.00	107,250.00	431.00	23,705.00	130,955.00	
	- ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอร. สี่เหลี่ยม ขนาด 0.22x0.22 ม.	55.000	ต้น	0.00	0.00	205.00	11,275.00	11,275.00	
	- ทรายหยาบรองพื้น	2.000	ลบ.ม.	514.02	1,028.04	112.00	224.00	1,252.04	
	- คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย 180 ksc	1.000	ลบ.ม.	2,569.11	2,569.11	421.00	421.00	2,990.11	
	- คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย 240 ksc	245.000	ลบ.ม.	2,672.57	654,779.65	421.00	103,145.00	757,924.65	
	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก RB 6 มม.	1.088	ตัน	19,786.14	21,527.32	4,900.00	5,331.20	26,858.52	
	- เหล็ก RB 9 มม.	2.640	ตัน	18,541.76	48,950.24	4,900.00	12,936.00	61,886.24	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก RB 12 มม.	8.437	ตัน	22,101.54	186,470.69	3,900.00	32,904.30	219,374.99	
	- เหล็ก DB 12 มม.	.855	ตัน	18,891.56	16,152.28	3,900.00	3,334.50	19,486.78	
	- เหล็ก DB 16 มม.	15.896	ตัน	19,337.15	307,383.33	3,900.00	61,994.40	369,377.73	
	- เหล็ก DB 20 มม.	8.928	ตัน	19,404.09	173,239.71	3,500.00	31,248.00	204,487.71	
	- ลวดผูกเหล็ก	1,135.250	กก.	49.07	55,706.71	0.00	0.00	55,706.71	
	งานไม้แบบ								
	- ไม้ยาง	1,200.000	ลบ.ฟ.	568.09	681,708.00	0.00	0.00	681,708.00	
	- ไม้เคร่า	360.000	ลบ.ฟ.	568.09	204,512.40	0.00	0.00	204,512.40	
	- ไม้ค้ำยันไม้แบบ (ไม้ยูคา เส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ย 3" ยาว 3.00 ม.)	200.000	ต้น	35.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
	- ค่าแรงงานประกอบแบบ	1,200.000	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	195,600.00	195,600.00	
	- ตะปูยึดไม้แบบ (0.25กก./ตร.ม.)	300.000	กก.	57.01	17,103.00	0.00	0.00	17,103.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	127,045.20	2,485,380.48	26,906.00	491,298.40	2,976,678.88	
2	**งานสถาปัตยกรรม**								
	- พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องแกรนิต ผิวหยาบ ขนาด 4.5"x4.5" หนา 9 มม.	596.000	ตร.ม.	892.50	531,930.00	181.00	107,876.00	639,806.00	
	- พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องแกรนิต เนื้อพิมพ์ลาย ขนาด 4.5"x4.5" หนา 9 มม.	15.000	ตร.ม.	1,309.00	19,635.00	181.00	2,715.00	22,350.00	
	- พื้น ค.ส.ล.ทำผิวทรายล้าง	209.000	ตร.ม.	214.00	44,726.00	108.00	22,572.00	67,298.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	2,415.50	596,291.00	470.00	133,163.00	729,454.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**3,706,132.88**	

แบบ ปร.1

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน ก่อสร้างพื้นทางเดิน ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. และ ก่อสร้างพื้น ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. (ที่รองรับบล็อคคอนกรีต) (พื้นที่รวม 1,060.00 ตร.ม.)

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่พักผ่อนบึงละเลิงหวายเพื่อเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจเมืองระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการพัฒนาพื้นที่พักผ่อนบึงละเลิงหวายเพื่อเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจเมืองระยะที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เมืองพล อำเภอ พล จังหวัด ขอนแก่น แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเมืองพล / เทศบาลเมืองเมืองพล

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**457,536.65**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**457,536.65**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 457,536.65 บาท ต่อ 1 หน่วย

เกรียงศักดิ์ วังกานนท์
29 ตุลาคม 2569 15:03:54

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- รื้อพื้น ค.ส.ล. เดิม (ที่รองรับบล็อคตัวหนอนเดิม)	830.000	ตร.ม.	0.00	0.00	72.00	59,760.00	59,760.00	
	- ปรับเกลี่ยชั้นพื้นทางเดิม พร้อมปรับระดับ	1,060.000	ตร.ม.	0.00	0.00	11.94	12,656.40	12,656.40	
	- ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.03 ม.	31.800	ลบ.ม.	514.02	16,345.83	121.00	3,847.80	20,193.63	
	- คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย 240 ksc	106.000	ลบ.ม.	2,672.57	283,292.42	421.00	44,626.00	327,918.42	
	- เหล็ก WIRE MESH ศก. 4 มม. @ 0.20*0.20 ม.#	1,060.000	ตร.ม.	26.97	28,588.20	6.00	6,360.00	34,948.20	
	- ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	100.000	ม.	20.60	2,060.00	0.00	0.00	2,060.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	3,234.16	330,286.45	631.94	127,250.20	457,536.65	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**457,536.65**	

แบบ ปร.1

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน ก่อสร้างพื้นถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. แทนพื้นที่ทรุด (พื้นที่ 109.00 ตร.ม.)

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่พักผ่อนบึงละเลิงหวายเพื่อเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจเมืองระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการพัฒนาพื้นที่พักผ่อนบึงละเลิงหวายเพื่อเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจเมืองระยะที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เมืองพล อำเภอ พล จังหวัด ขอนแก่น แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเมืองพล / เทศบาลเมืองเมืองพล

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**66,429.56**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**66,429.56**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 66,429.56 บาท ต่อ 1 หน่วย

เกรียงศักดิ์ วังกานนท์

29 ตุลาคม 2569 15:03:54

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- รื้อพื้น คสล. เดิม	109.000	ตร.ม.	0.00	0.00	72.00	7,848.00	7,848.00	
	- ปรับเกลี่ยชั้นพื้นทางเดิม พร้อมปรับระดับ	109.000	ตร.ม.	0.00	0.00	11.94	1,301.46	1,301.46	
	- ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.03 ม.	3.270	บาท/ลบ.ม.	514.02	1,680.84	121.00	395.67	2,076.51	
	- คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย 240 ksc	16.350	ลบ.ม.	2,672.57	43,696.51	421.00	6,883.35	50,579.86	
	- เหล็ก WIRE MESH ศก. 4 มม. @ 0.20*0.20 ม.#	109.000	ตร.ม.	26.97	2,939.73	6.00	654.00	3,593.73	
	- ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	50.000	ม.	20.60	1,030.00	0.00	0.00	1,030.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	3,234.16	49,347.08	631.94	17,082.48	66,429.56	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**66,429.56**	

แบบ ปร.1

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน ก่อสร้างคันหิน ค.ส.ล. (จำนวน 440.00 ม.)

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่พักผ่อนบึงละเลิงหวายเพื่อเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจเมืองระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการพัฒนาพื้นที่พักผ่อนบึงละเลิงหวายเพื่อเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจเมืองระยะที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เมืองพล อำเภอ พล จังหวัด ขอนแก่น แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเมืองพล / เทศบาลเมืองเมืองพล

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		รวม					74,076.46	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							74,076.46	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 74,076.46 บาท ต่อ 1 หน่วย

เกรียงศักดิ์ วังกานนท์
29 ตุลาคม 2569 15:03:55

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย 240 ksc	19.800	ลบ.ม.	2,672.57	52,916.88	421.00	8,335.80	61,252.68	
	- เหล็ก RB 6 มม.	.436	ตัน	19,786.14	8,626.75	4,900.00	2,136.40	10,763.15	
	- ลวดผูกเหล็ก	.013	กก.	49.07	0.63	0.00	0.00	0.63	
	- ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	100.000	ม.	20.60	2,060.00	0.00	0.00	2,060.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	22,528.38	63,604.26	5,321.00	10,472.20	74,076.46	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**74,076.46**	

วงษบัญชกล

แบบ ปร.1

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานบล็อคปูพื้นคอนกรีต (พื้นที่ 3,220.00 ตร.ม.)

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่พักผ่อนบึงละเลิงหวายเพื่อเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจเมืองระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการพัฒนาพื้นที่พักผ่อนบึงละเลิงหวายเพื่อเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจเมืองระยะที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เมืองพล อำเภอ พล จังหวัด ขอนแก่น แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเมืองพล / เทศบาลเมืองเมืองพล

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		รวม					**141,184.71**	
2	**งานสถาปัตยกรรม**		รวม					**2,699,300.00**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**2,840,484.71**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,840,484.71 บาท ต่อ 1 หน่วย

เกรียงศักดิ์ วังกานนท์

29 ตุลาคม 2569 15:03:55

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- งานรื้อบล็อคตัวหนอนเดิม	2,890.000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	86,700.00	86,700.00	
	- ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.03 ม.	85.800	ลบ.ม.	514.02	44,102.91	121.00	10,381.80	54,484.71	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	514.02	44,102.91	151.00	97,081.80	141,184.71	
2	**งานสถาปัตยกรรม**								
	- บล็อคปูพื้นคอนกรีต สีเทา , สีดำ ขนาด 0.18x0.18 ม. หนา 6 ซม.	1,690.000	ตร.ม.	521.00	880,490.00	181.00	305,890.00	1,186,380.00	
	- บล็อคปูพื้นคอนกรีต สีเทา, สีเทาเข้ม, สีดำ ขนาด 0.10x0.10 ม. หนา 6 ซม.	732.000	ตร.ม.	522.00	382,104.00	181.00	132,492.00	514,596.00	
	- บล็อคปูพื้นคอนกรีต สีส้ม ขนาด 0.08x0.08 ม. หนา 6 ซม.	438.000	ตร.ม.	587.00	257,106.00	181.00	79,278.00	336,384.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผลึกหินอ่อนผสมซีเมนต์ขาว สีเทาเข้ม ความหนาไม่น้อยกว่า 1 ซม.	360.000	ตร.ม.	705.00	253,800.00	123.00	44,280.00	298,080.00	
	- ทาน้ำยาเคลือบเงาผิวคอนกรีต	3,220.000	ตร.ม.	67.00	215,740.00	46.00	148,120.00	363,860.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	2,402.00	1,989,240.00	712.00	710,060.00	2,699,300.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**2,840,484.71**	

กรมบัญชีกลาง

แบบ ปร.1

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน ก่อสร้างม้านั่ง ค.ส.ล.

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่พักผ่อนบึงละเลิงหวายเพื่อเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจเมืองระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการพัฒนาพื้นที่พักผ่อนบึงละเลิงหวายเพื่อเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจเมืองระยะที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เมืองพล อำเภอ พล จังหวัด ขอนแก่น แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเมืองพล / เทศบาลเมืองเมืองพล

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**40,069.77**	
2	**งานสถาปัตยกรรม**		**รวม**					**37,050.00**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**77,119.77**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 77,119.77 บาท ต่อ 1 หน่วย

เกรียงศักดิ์ วังกานนท์

29 ตุลาคม 2569 15:03:55

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- งานขุดดิน	2.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	181.00	362.00	362.00	
	- คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย 240 ksc	8.000	ลบ.ม.	2,672.57	21,380.56	329.00	2,632.00	24,012.56	
	- เหล็ก RB 6 มม.	.136	ตัน	19,786.14	2,690.91	4,900.00	666.40	3,357.31	
	- เหล็ก RB 9 มม.	.325	ตัน	18,541.76	6,026.07	4,900.00	1,592.50	7,618.57	
	- ลวดผูกเหล็ก	.010	กก.	49.07	0.49	0.00	0.00	0.49	
	งานไม้แบบ								
	- ไม้ยาง	5.000	ลบ.ฟ.	568.09	2,840.45	0.00	0.00	2,840.45	
	- ไม้เคร่า	1.500	ลบ.ม.	568.09	852.13	0.00	0.00	852.13	
	- ไม้ค้ำยันไม้แบบ (ไม้ยูคา เส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ย 3" ยาว 3.00 ม.)	4.000	ต้น	35.00	140.00	0.00	0.00	140.00	
	- ค่าแรงงานประกอบแบบ	5.000	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	815.00	815.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะปูยึดไม้แบบ (0.25กก./ตร.ม.)	1.250	กก.	57.01	71.26	0.00	0.00	71.26	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	42,277.73	34,001.87	10,473.00	6,067.90	40,069.77	
2	**งานสถาปัตยกรรม**								
	- ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น (1 ตร.ม. ใช้ 138 ก้อน)	75.000	ตร.ม.	156.00	11,700.00	104.00	7,800.00	19,500.00	
	- งานพื้นผิวขัดมันเรียบ	150.000	ตร.ม.	76.00	11,400.00	41.00	6,150.00	17,550.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	232.00	23,100.00	145.00	13,950.00	37,050.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**77,119.77**	

แบบ ปร.1

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานระบบไฟส่องสว่าง (จำนวน 10 ต้น)

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่พักผ่อนบึงละเลิงหวายเพื่อเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจเมืองระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการพัฒนาพื้นที่พักผ่อนบึงละเลิงหวายเพื่อเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจเมืองระยะที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เมืองพล อำเภอ พล จังหวัด ขอนแก่น แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเมืองพล / เทศบาลเมืองเมืองพล

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**44,192.79**	
2	**งานสถาปัตยกรรม**		**รวม**					**19,700.00**	
3	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**		**รวม**					**40,560.00**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**104,452.79**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 104,452.79 บาท ต่อ 1 หน่วย

เกรียงศักดิ์ วังกานนท์

29 ตุลาคม 2569 15:03:56

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- ขุดดิน - ถมกลับ	9.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	181.00	1,629.00	1,629.00	
	- คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย 180 ksc	.250	ลบ.ม.	2,569.11	642.27	329.00	82.25	724.52	
	- คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย 240 ksc	1.300	ลบ.ม.	2,672.57	3,474.34	329.00	427.70	3,902.04	
	- เหล็ก RB 9 มม. (นน./เส้น = 5.00 กก/เส้น)	.030	ตัน	18,541.76	556.25	4,900.00	147.00	703.25	
	- เหล็ก DB 12 มม. (นน./เส้น = 8.90 กก/เส้น)	.036	ตัน	22,101.54	795.65	3,900.00	140.40	936.05	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.966	กก.	49.07	96.47	0.00	0.00	96.47	
	งานไม้แบบ								
	- ไม้ยาง (พื้นที่ 1 ตร.ม. ใช้ไม้แบบ 1 ลบ.ฟ.)	10.000	ลบ.ฟ.	568.09	5,680.90	0.00	0.00	5,680.90	
	- ไม้เคร่ายึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบ)	3.000	ลบ.ฟ.	568.09	1,704.27	0.00	0.00	1,704.27	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้ค้ำยันไม้แบบ (ไม้ยูคา เส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ย 3" ยาว 3.00 ม.)	4.000	ต้น	35.00	140.00	0.00	0.00	140.00	
	- ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	10.000	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	1,630.00	1,630.00	
	- ตะปูยึดไม้แบบ (0.25กก./ตร.ม.)	2.500	กก.	57.01	142.52	0.00	0.00	142.52	
	- Bolt ศก. 25 มม.	40.000	ตัว	75.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	-
	- แผ่นเหล็ก ขนาด 0.30x0.30 ม. หนา 9 มม.	10.000	แผ่น	185.00	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00	
	- เหล็กกล่อง 4"x4" หนา 3.2 มม.	342.720	กก.	24.05	8,242.41	14.00	4,798.08	13,040.49	
	- ท่อเหล็กดำกลม Dia. 2"x2.3 มม.	236.880	กก.	24.05	5,696.96	14.00	3,316.32	9,013.28	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	47,470.34	32,022.04	9,830.00	12,170.75	44,192.79	
2	**งานสถาปัตยกรรม**								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หัวบัวอลูมิเนียมและบัวโคนเสาอลูมิเนียมหล่อลงสีทอง (ตามแบบกำหนด)	10.000	ชุด	1,600.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
	- ทาสีน้ำมัน	25.000	ตร.ม.	38.00	950.00	39.00	975.00	1,925.00	
	- ทาสีกันสนิม	25.000	ตร.ม.	35.00	875.00	36.00	900.00	1,775.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	1,673.00	17,825.00	75.00	1,875.00	19,700.00	
3	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**								
	- โคมไฟถนน LED ขนาด 50 W พร้อมอุปกรณ์	20.000	ชุด	850.00	17,000.00	169.00	3,380.00	20,380.00	
	- สายไฟฟ้า 2C-NYY 2.5 sq.mm	200.000	ม.	57.60	11,520.00	14.00	2,800.00	14,320.00	
	- ท่อ PE ขนาด 32 มม.	200.000	ม.	10.30	2,060.00	19.00	3,800.00	5,860.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	917.90	30,580.00	202.00	9,980.00	40,560.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**104,452.79**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน โครงการพัฒนาพื้นที่พักผ่อนบึงละเลิงหวายเพื่อเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจเมืองระยะที่ 1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่พักผ่อนบึงละเลิงหวายเพื่อเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจเมืองระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการพัฒนาพื้นที่พักผ่อนบึงละเลิงหวายเพื่อเชื่อมโยงระบบเศรษฐ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เมืองพล อำเภอ พล จังหวัด ขอนแก่น แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเมืองพล / เทศบาลเมืองเมืองพล

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	1. ก่อสร้างบันไดลงบึงละเลิงหวาย								
2	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม								
3	1.1.1 งานขุดดิน	60.000	ลบ.ม.			153.00	9,180.00	9,180.00	
4	1.1.2 งานเสาเข็ม คอร. สี่เหลี่ยม ขนาด	55.000	ต้น	1,950.00	107,250.00	431.00	23,705.00	130,955.00	
5	1.1.3 ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอร. สี่เหลี่ยม	55.000	ต้น			205.00	11,275.00	11,275.00	
6	1.1.4 ทรายหยาบรองพื้น	2.000	ลบ.ม.	514.02	1,028.04	112.00	224.00	1,252.04	
7	1.1.5 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย	1.000	ลบ.ม.	2,569.11	2,569.11	421.00	421.00	2,990.11	
8	1.1.6 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย	245.000	ลบ.ม.	2,672.57	654,779.65	421.00	103,145.00	757,924.65	
9	1.1.7 เหล็กเสริมคอนกรีต								
10	1.1.7.1 เหล็ก RB 6 มม.	1.088	ตัน	19,786.14	21,527.32	4,900.00	5,331.20	26,858.52	
11	1.1.7.2 เหล็ก RB 9 มม.	2.640	ตัน	18,541.76	48,950.24	4,900.00	12,936.00	61,886.24	
12	1.1.7.3 เหล็ก RB 12 มม.	8.437	ตัน	22,101.54	186,470.69	3,900.00	32,904.30	219,374.99	
13	1.1.7.4 เหล็ก DB 12 มม.	0.855	ตัน	18,891.56	16,152.28	3,900.00	3,334.50	19,486.78	

14	1.1.7.5 เหล็ก DB 16 มม.	15.896	ตัน	19,337.15	307,383.33	3,900.00	61,994.40	369,377.73	
15	1.1.7.6 เหล็ก DB 20 มม.	8.928	ตัน	19,404.09	173,239.71	3,500.00	31,248.00	204,487.71	
16	1.1.8 ลวดผูกเหล็ก	1,135.250	กก.	49.07	55,706.71			55,706.71	
17	1.1.9 งานไม้แบบ								
18	1.1.9.1 ไม้ยาง	1,200.000	ลบ.ฟ.	568.09	681,708.00			681,708.00	
19	1.1.9.2 ไม้เคร่า	360.000	ลบ.ฟ.	568.09	204,512.40			204,512.40	
20	1.1.9.3 ไม้ค้ำยันไม้แบบ (ไม้ยูคา เส้น	200.000	ต้น	35.00	7,000.00			7,000.00	
21	1.1.9.4 ค่าแรงงานประกอบแบบ	1,200.000	ตร.ม.			163.00	195,600.00	195,600.00	
22	1.1.10 ตะปูยึดไม้แบบ (0.25กก./ตร.ม.)	300.000	กก.	57.01	17,103.00			17,103.00	
23	1.2 งานสถาปัตยกรรม								
24	1.2.1 พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องแกรนิต ผิว	596.000	ตร.ม.	892.50	531,930.00	181.00	107,876.00	639,806.00	
25	1.2.2 พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องแกรนิต เนื้	15.000	ตร.ม.	1,309.00	19,635.00	181.00	2,715.00	22,350.00	
26	1.2.3 พื้น ค.ส.ล.ทำผิวทรายล้าง	209.000	ตร.ม.	214.00	44,726.00	108.00	22,572.00	67,298.00	
27	2. ก่อสร้างพื้นทางเดิน ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. และ ก่อสร้างพื้น ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. (ที่รองรับบล็อคคอนกรีต) (พื้นที่รวม 1,060.00 ตร.ม.)								
28	2.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม								
29	2.1.1 รื้อพื้น ค.ส.ล. เดิม (ที่รองรับบล็อ	830.000	ตร.ม.			72.00	59,760.00	59,760.00	
30	2.1.2 ปรับเกลี่ยชั้นพื้นทางเดิม พร้อมป	1,060.000	ตร.ม.			11.94	12,656.40	12,656.40	
31	2.1.3 ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.03 ม.	31.800	ลบ.ม.	514.02	16,345.83	121.00	3,847.80	20,193.63	
32	2.1.4 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย	106.000	ลบ.ม.	2,672.57	283,292.42	421.00	44,626.00	327,918.42	
33	2.1.5 เหล็ก WIRE MESH ศก. 4 มม. @	1,060.000	ตร.ม.	26.97	28,588.20	6.00	6,360.00	34,948.20	
34	2.1.6 ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	100.000	ม.	20.60	2,060.00			2,060.00	
35	3. ก่อสร้างพื้นถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. แทนพื้นที่ทรุด (พื้นที่ 109.00 ตร.ม.)								
36	3.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม								
37	3.1.1 รื้อพื้น คสล. เดิม	109.000	ตร.ม.			72.00	7,848.00	7,848.00	
38	3.1.2 ปรับเกลี่ยชั้นพื้นทางเดิม พร้อมป	109.000	ตร.ม.			11.94	1,301.46	1,301.46	
39	3.1.3 ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.03 ม.	3.270	ท/ลบ.ม.แน่น	514.02	1,680.84	121.00	395.67	2,076.51	

40	3.1.4 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย	16.350	ลบ.ม.	2,672.57	43,696.51	421.00	6,883.35	50,579.86
41	3.1.5 เหล็ก WIRE MESH ศก. 4 มม. @	109.000	ตร.ม.	26.97	2,939.73	6.00	654.00	3,593.73
42	3.1.6 ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	50.000	ม.	20.60	1,030.00			1,030.00
43	4. ก่อสร้างคันหิน ค.ส.ล. (จำนวน 440.00 ม.)							
44	4.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม							
45	4.1.1 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย	19.800	ลบ.ม.	2,672.57	52,916.88	421.00	8,335.80	61,252.68
46	4.1.2 เหล็ก RB 6 มม.	0.436	ตัน	19,786.14	8,626.75	4,900.00	2,136.40	10,763.15
47	4.1.3 ลวดผูกเหล็ก	0.013	กก.	49.07	0.63			0.63
48	4.1.4 ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	100.000	ม.	20.60	2,060.00			2,060.00
49	5. งานบล็อคปูพื้นคอนกรีต (พื้นที่ 3,220.00 ตร.ม.)							
50	5.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม							
51	5.1.1 งานรื้อบล็อคตัวหนอนเดิม	2,890.000	ตร.ม.			30.00	86,700.00	86,700.00
52	5.1.2 ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.03 ม.	85.800	ลบ.ม.	514.02	44,102.91	121.00	10,381.80	54,484.71
53	5.2 งานสถาปัตยกรรม							
54	5.2.1 บล็อคปูพื้นคอนกรีต สีเทา , สีดำ	1,690.000	ตร.ม.	521.00	880,490.00	181.00	305,890.00	1,186,380.00
55	5.2.2 บล็อคปูพื้นคอนกรีต สีเทา, สีเทา	732.000	ตร.ม.	522.00	382,104.00	181.00	132,492.00	514,596.00
56	5.2.3 บล็อคปูพื้นคอนกรีต สีส้ม ขนาด	438.000	ตร.ม.	587.00	257,106.00	181.00	79,278.00	336,384.00
57	5.2.4 ผลึกหินอ่อนผสมซีเมนต์ขาว สีเท	360.000	ตร.ม.	705.00	253,800.00	123.00	44,280.00	298,080.00
58	5.2.5 ทาน้ำยาเคลือบเงาผิวคอนกรีต	3,220.000	ตร.ม.	67.00	215,740.00	46.00	148,120.00	363,860.00
59	6. ก่อสร้างม้านั่ง ค.ส.ล.							
60	6.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม							
61	6.1.1 งานขุดดิน	2.000	ลบ.ม.			181.00	362.00	362.00
62	6.1.2 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย	8.000	ลบ.ม.	2,672.57	21,380.56	329.00	2,632.00	24,012.56
63	6.1.3 เหล็ก RB 6 มม.	0.136	ตัน	19,786.14	2,690.91	4,900.00	666.40	3,357.31
64	6.1.4 เหล็ก RB 9 มม.	0.325	ตัน	18,541.76	6,026.07	4,900.00	1,592.50	7,618.57
65	6.1.5 ลวดผูกเหล็ก	0.010	กก.	49.07	0.49			0.49

66	6.1.6 งานไม้แบบ								
67	6.1.6.1 ไม้ยาง	5.000	ลบ.ฟ.	568.09	2,840.45				2,840.45
68	6.1.6.2 ไม้เคร่า	1.500	ลบ.ม.	568.09	852.13				852.13
69	6.1.6.3 ไม้ค้ำยันไม้แบบ (ไม้ยูคา เส้น	4.000	ต้น	35.00	140.00				140.00
70	6.1.6.4 ค่าแรงงานประกอบแบบ	5.000	ตร.ม.			163.00	815.00		815.00
71	6.1.7 ตะปูยึดไม้แบบ (0.25กก./ตร.ม.)	1.250	กก.	57.01	71.26				71.26
72	6.2 งานสถาปัตยกรรม								
73	6.2.1 ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น (1 ตร.ม	75.000	ตร.ม.	156.00	11,700.00	104.00	7,800.00		19,500.00
74	6.2.2 งานพื้นผิวขัดมันเรียบ	150.000	ตร.ม.	76.00	11,400.00	41.00	6,150.00		17,550.00
75	7. งานระบบไฟส่องสว่าง (จำนวน 10 ต้น)								
76	7.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม								
77	7.1.1 ขุดดิน - ถมกลับ	9.000	ลบ.ม.			181.00	1,629.00		1,629.00
78	7.1.2 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย	0.250	ลบ.ม.	2,569.11	642.27	329.00	82.25		724.52
79	7.1.3 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย	1.300	ลบ.ม.	2,672.57	3,474.34	329.00	427.70		3,902.04
80	7.1.4 เหล็ก RB 9 มม. (นน./เส้น = 5.0	0.030	ตัน	18,541.76	556.25	4,900.00	147.00		703.25
81	7.1.5 เหล็ก DB 12 มม. (นน./เส้น = 8	0.036	ตัน	22,101.54	795.65	3,900.00	140.40		936.05
82	7.1.6 ลวดผูกเหล็ก	1.966	กก.	49.07	96.47				96.47
83	7.1.7 งานไม้แบบ								
84	7.1.7.1 ไม้ยาง (พื้นที่ 1 ตร.ม. ใช้ไม้แ	10.000	ลบ.ฟ.	568.09	5,680.90				5,680.90
85	7.1.7.2 ไม้เคร่ายึดไม้แบบ (คิด 30%	3.000	ลบ.ฟ.	568.09	1,704.27				1,704.27
86	7.1.7.3 ไม้ค้ำยันไม้แบบ (ไม้ยูคา เส้น	4.000	ต้น	35.00	140.00				140.00
87	7.1.7.4 ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	10.000	ตร.ม.			163.00	1,630.00		1,630.00
88	7.1.8 ตะปูยึดไม้แบบ (0.25กก./ตร.ม.)	2.500	กก.	57.01	142.52				142.52
89	7.1.9 Bolt ศก. 25 มม.	40.000	ตัว	75.00	3,000.00				3,000.00
90	7.1.10 แผ่นเหล็ก ขนาด 0.30x0.30 ม.	10.000	แผ่น	185.00	1,850.00				1,850.00
91	7.1.11 เหล็กกล่อง 4"x4" หนา 3.2 มม	342.720	กก.	24.05	8,242.41	14.00	4,798.08		13,040.49

92	7.1.12 ท่อเหล็กดำกลม Dia. 2"x2.3 มม	236.880	กก.	24.05	5,696.96	14.00	3,316.32	9,013.28	
93	7.2 งานสถาปัตยกรรม								
94	7.2.1 หัวบัวอลูมิเนียมและบัวโคนเสาอลู	10.000	ชุด	1,600.00	16,000.00			16,000.00	
95	7.2.2 ทาสีน้ำมัน	25.000	ตร.ม.	38.00	950.00	39.00	975.00	1,925.00	
96	7.2.3 ทาสีกันสนิม	25.000	ตร.ม.	35.00	875.00	36.00	900.00	1,775.00	
97	7.3 งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
98	7.3.1 โคมไฟถนน LED ขนาด 50 W พร้	20.000	ชุด	850.00	17,000.00	169.00	3,380.00	20,380.00	
99	7.3.2 สายไฟฟ้า 2C-NYY 2.5 sq.mm	200.000	ม.	57.60	11,520.00	14.00	2,800.00	14,320.00	
100	7.3.3 ท่อ PE ขนาด 32 มม.	200.000	ม.	10.30	2,060.00	19.00	3,800.00	5,860.00	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน ก่อสร้างบันไดลงบึงละเลิงหวาย

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่พักผ่อนบึงละเลิงหวายเพื่อเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจเมืองระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการพัฒนาพื้นที่พักผ่อนบึงละเลิงหวายเพื่อเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจเมืองระยะที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เมืองพล อำเภอ พล จังหวัด ขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเมืองพล / เทศบาลเมืองเมืองพล

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**ก่อสร้างบันไดลงบึงละเลิงหวาย**	**3,706,132.88**	**1.2974**	**4,808,336.79**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**4,808,336.79**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,808,336.79 บาท ต่อ 1 หน่วย

เกรียงศักดิ์ วังกานนท์

29 ตุลาคม 2569 15:09:17

งานหรือกลุ่มงาน ก่อสร้างบันไดลงบึงละเลิงหวาย

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่พักผ่อนบึงละเลิงหวายเพื่อเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจเมืองระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการพัฒนาพื้นที่พักผ่อนบึงละเลิงหวายเพื่อเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจเมืองระยะที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เมืองพล อำเภอ พล จังหวัด ขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเมืองพล / เทศบาลเมืองเมืองพล

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**4,808,336.79**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,808,336.79 บาท ต่อ 1 หน่วย

เกรียงศักดิ์ วังกานนท์

29 ตุลาคม 2569 15:09:17

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน ก่อสร้างพื้นทางเดิน ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. และ ก่อสร้างพื้น ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. (ที่รองรับบล็อคคอนกรีต) (พื้นที่รวม 1,060.00 ตร.ม.)

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่พักผ่อนบึงละเลิงหวายเพื่อเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจเมืองระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการพัฒนาพื้นที่พักผ่อนบึงละเลิงหวายเพื่อเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจเมืองระยะที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เมืองพล อำเภอ พล จังหวัด ขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเมืองพล / เทศบาลเมืองเมืองพล

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**ก่อสร้างพื้นทางเดิน ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. และ ก่อสร้างพื้น ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. (ที่รองรับบล็อคคอนกรีต) (พื้นที่รวม 1,060.00 ตร.ม.)**	457,536.65	1.2974	593,608.04	
			รวมค่าก่อสร้าง	593,608.04	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 593,608.04 บาท ต่อ 1 หน่วย

เกรียงศักดิ์ วังกานนท์

29 ตุลาคม 2569 15:09:17

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน ก่อสร้างพื้นถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. แทนพื้นที่ทรุด (พื้นที่ 109.00 ตร.ม.)

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่พักผ่อนบึงละเลิงหวายเพื่อเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจเมืองระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการพัฒนาพื้นที่พักผ่อนบึงละเลิงหวายเพื่อเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจเมืองระยะที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เมืองพล อำเภอ พล จังหวัด ขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเมืองพล / เทศบาลเมืองเมืองพล

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**ก่อสร้างพื้นถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. แทนพื้นที่ทรุด (พื้นที่ 109.00 ตร.ม.)**	**66,429.56**	**1.2974**	**86,185.71**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**86,185.71**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 86,185.71 บาท ต่อ 1 หน่วย

เกรียงศักดิ์ วังกานนท์

29 ตุลาคม 2569 15:09:18

งานหรือกลุ่มงาน ก่อสร้างพื้นถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. แทนพื้นที่ทรุด (พื้นที่ 109.00 ตร.ม.)

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่พักผ่อนบึงละเลิงหวายเพื่อเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจเมืองระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการพัฒนาพื้นที่พักผ่อนบึงละเลิงหวายเพื่อเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจเมืองระยะที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เมืองพล อำเภอ พล จังหวัด ขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเมืองพล / เทศบาลเมืองเมืองพล

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**86,185.71**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 86,185.71 บาท ต่อ 1 หน่วย

เกรียงศักดิ์ วังกานนท์

29 ตุลาคม 2569 15:09:18

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน ก่อสร้างคันหิน ค.ส.ล. (จำนวน 440.00 ม.)

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่พักผ่อนบึงละเลิงหวายเพื่อเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจเมืองระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการพัฒนาพื้นที่พักผ่อนบึงละเลิงหวายเพื่อเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจเมืองระยะที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เมืองพล อำเภอ พล จังหวัด ขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเมืองพล / เทศบาลเมืองเมืองพล

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**ก่อสร้างคันหิน ค.ส.ล. (จำนวน 440.00 ม.)**	**74,076.46**	**1.2974**	**96,106.79**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**96,106.79**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 96,106.79 บาท ต่อ 1 หน่วย

เกรียงศักดิ์ วังกานนท์

29 ตุลาคม 2569 15:09:18

งานหรือกลุ่มงาน ก่อสร้างคันหิน ค.ส.ล. (จำนวน 440.00 ม.)

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่พักผ่อนบึงละเลิงหวายเพื่อเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจเมืองระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการพัฒนาพื้นที่พักผ่อนบึงละเลิงหวายเพื่อเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจเมืองระยะที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เมืองพล อำเภอ พล จังหวัด ขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเมืองพล / เทศบาลเมืองเมืองพล

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**96,106.79**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 96,106.79 บาท ต่อ 1 หน่วย

เกรียงศักดิ์ วังกานนท์

29 ตุลาคม 2569 15:09:18

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานบล็อคปูพื้นคอนกรีต (พื้นที่ 3,220.00 ตร.ม.)

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่พักผ่อนบึงละเลิงหวายเพื่อเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจเมืองระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการพัฒนาพื้นที่พักผ่อนบึงละเลิงหวายเพื่อเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจเมืองระยะที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เมืองพล อำเภอ พล จังหวัด ขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเมืองพล / เทศบาลเมืองเมืองพล

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานบล็อคปูพื้นคอนกรีต (พื้นที่ 3,220.00 ตร.ม.)**	**2,840,484.71**	**1.2974**	**3,685,244.86**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**3,685,244.86**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,685,244.86 บาท ต่อ 1 หน่วย

เกรียงศักดิ์ วังกานนท์

29 ตุลาคม 2569 15:09:18

งานหรือกลุ่มงาน งานบล็อคปูพื้นคอนกรีต (พื้นที่ 3,220.00 ตร.ม.)

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่พักผ่อนบึงละเลิงหวายเพื่อเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจเมืองระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการพัฒนาพื้นที่พักผ่อนบึงละเลิงหวายเพื่อเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจเมืองระยะที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เมืองพล อำเภอ พล จังหวัด ขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเมืองพล / เทศบาลเมืองเมืองพล

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**3,685,244.86**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,685,244.86 บาท ต่อ 1 หน่วย

เกรียงศักดิ์ วังกานนท์

29 ตุลาคม 2569 15:09:18

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน ก่อสร้างม้านั่ง ค.ส.ล.

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่พักผ่อนบึงละเลิงหวายเพื่อเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจเมืองระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการพัฒนาพื้นที่พักผ่อนบึงละเลิงหวายเพื่อเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจเมืองระยะที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เมืองพล อำเภอ พล จังหวัด ขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเมืองพล / เทศบาลเมืองเมืองพล

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**ก่อสร้างม้านั่ง ค.ส.ล.**	**77,119.77**	**1.2974**	**100,055.18**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**100,055.18**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 100,055.18 บาท ต่อ 1 หน่วย

เกรียงศักดิ์ วังกานนท์

29 ตุลาคม 2569 15:09:19

งานหรือกลุ่มงาน ก่อสร้างม้านั่ง ค.ส.ล.

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่พักผ่อนบึงละเลิงหวายเพื่อเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจเมืองระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการพัฒนาพื้นที่พักผ่อนบึงละเลิงหวายเพื่อเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจเมืองระยะที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เมืองพล อำเภอ พล จังหวัด ขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเมืองพล / เทศบาลเมืองเมืองพล

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	100,055.18	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 100,055.18 บาท ต่อ 1 หน่วย

เกรียงศักดิ์ วังกานนท์

29 ตุลาคม 2569 15:09:19

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานระบบไฟส่องสว่าง (จำนวน 10 ต้น)

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่พักผ่อนบึงละเลิงหวายเพื่อเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจเมืองระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการพัฒนาพื้นที่พักผ่อนบึงละเลิงหวายเพื่อเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจเมืองระยะที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เมืองพล อำเภอ พล จังหวัด ขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเมืองพล / เทศบาลเมืองเมืองพล

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานระบบไฟส่องสว่าง (จำนวน 10 ต้น)**	**104,452.79**	**1.2974**	**135,517.04**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**135,517.04**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 135,517.04 บาท ต่อ 1 หน่วย

เกรียงศักดิ์ วังกานนท์

29 ตุลาคม 2569 15:09:19

งานหรือกลุ่มงาน งานระบบไฟส่องสว่าง (จำนวน 10 ต้น)

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่พักผ่อนบึงละเลิงหวายเพื่อเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจเมืองระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการพัฒนาพื้นที่พักผ่อนบึงละเลิงหวายเพื่อเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจเมืองระยะที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เมืองพล อำเภอ พล จังหวัด ขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเมืองพล / เทศบาลเมืองเมืองพล

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	135,517.04	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 135,517.04 บาท ต่อ 1 หน่วย

เกรียงศักดิ์ วังกานนท์

29 ตุลาคม 2569 15:09:19

แบบ ปร.1 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่พักผ่อนบึงละเลิงหวายเพื่อเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจเมืองระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการพัฒนาพื้นที่พักผ่อนบึงละเลิงหวายเพื่อเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจเมืองระยะที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เมืองพล	อำเภอ	พล	จังหวัด	ขอนแก่น	
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองเมืองพล / เทศบาลเมืองเมืองพล						
แบบ ปร. 1 ที่แนบ	มีจำนวน	4	หน้า				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่						

(จิระศักดิ์ จำปามูล)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(บรรเจิด กองพูล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(เกรียงศักดิ์ วังกานนท์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เกรียงศักดิ์ วังกานนท์
29 ตุลาคม 2569 15:09:19

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่พักผ่อนบึงละเลิงหวายเพื่อเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจเมืองระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการพัฒนาพื้นที่พักผ่อนบึงละเลิงหวายเพื่อเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจเมืองระยะที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เมืองพล อำเภอ พล จังหวัด ขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเมืองพล / เทศบาลเมืองเมืองพล

แบบ ปร. 1 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

เกรียงศักดิ์ วังกานนท์

29 ตุลาคม 2569 15:09:19

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่พักผ่อนบึงละเลิงหวายเพื่อเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจเมืองระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการพัฒนาพื้นที่พักผ่อนบึงละเลิงหวายเพื่อเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจเมืองระยะที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เมืองพล อำเภอ พล จังหวัด ขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเมืองพล เทศบาลเมืองเมืองพล

แบบ ปร. 1(ก) และ ปร. 2(ก) ที่แนบ มีจำนวน 7 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**ก่อสร้างบันไดลงบึงละเลิงหวาย จำนวน 1 หลังละ 4,808,336.79 บาท**	**4,808,336.79**	
2	**ก่อสร้างพื้นทางเดิน ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. และ ก่อสร้างพื้น ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. (ที่รองรับบล็อคคอนกรีต) (พื้นที่รวม 1,060.00 ตร.ม.) จำนวน 1.000 หลังละ 593,608.04 บาท**	**593,608.04**	
3	**ก่อสร้างพื้นถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. แทนพื้นที่ทรุด (พื้นที่ 109.00 ตร.ม.) จำนวน 1 หลังละ 86,185.71 บาท**	**86,185.71**	
4	**ก่อสร้างคันหิน ค.ส.ล. (จำนวน 440.00 ม.) จำนวน 1 หลังละ 96,106.79 บาท**	**96,106.79**	

เกรียงศักดิ์ วังกานนท์

29 ตุลาคม 2569 15:11:54

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่พักผ่อนบึงละเลิงหวายเพื่อเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจเมืองระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการพัฒนาพื้นที่พักผ่อนบึงละเลิงหวายเพื่อเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจเมืองระยะที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เมืองพล อำเภอ พล จังหวัด ขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเมืองพล เทศบาลเมืองเมืองพล

แบบ ปร. 1(ก) และ ปร. 2(ก) ที่แนบ มีจำนวน 7 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
5	**งานบล็อคปูพื้นคอนกรีต (พื้นที่ 3,220.00 ตร.ม.) จำนวน 1 หลังละ 3,685,244.86 บาท**	**3,685,244.86**	
6	**ก่อสร้างม้านั่ง ค.ส.ล. จำนวน 1 หลังละ 100,055.18 บาท**	**100,055.18**	
7	**งานระบบไฟส่องสว่าง (จำนวน 10 ต้น) จำนวน 1 หลังละ 135,517.04 บาท**	**135,517.04**	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่พักผ่อนบึงละเลิงหวายเพื่อเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจเมืองระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการพัฒนาพื้นที่พักผ่อนบึงละเลิงหวายเพื่อเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจเมืองระยะที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เมืองพล อำเภอ พล จังหวัด ขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเมืองพล เทศบาลเมืองเมืองพล

แบบ ปร. 1(ก) และ ปร. 2(ก) ที่แนบ มีจำนวน 7 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

สรุป			
	ราคากลาง	9,505,054.41	
	ราคากลาง (..... เก้าล้านห้าแสนห้าพันห้าสิบสี่บาทสี่สิบเอ็ดสตางค์ .....)		

เกรียงศักดิ์ วังกานนท์

29 ตุลาคม 2569 15:11:54

แบบ ปร.4

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่พักผ่อนบึงละเลิงหวายเพื่อเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจเมืองระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการพัฒนาพื้นที่พักผ่อนบึงละเลิงหวายเพื่อเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจเมืองระยะที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เมืองพล อำเภอ พล จังหวัด ขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเมืองพล เทศบาลเมืองเมืองพล

แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(จิระศักดิ์ จำปามูล)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(บรรเจิด กองพูล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(เกรียงศักดิ์ วังกานนท์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เกรียงศักดิ์ วังกานนท์
29 ตุลาคม 2569 15:11:54

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	**0.00 %**	**ดอกเบี้ยเงินกู้**	**6.00 % ต่อปี**
เงินประกันผลงานหัก	**0.00 %**	**ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)**	**7.00 %**

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	รวมในรูป Factor F	Factor F
≤0.50	1.2218	1.3073
1.00	1.2196	1.3049
2.00	1.2182	1.3034
5.00	1.2152	1.3002
10.00	1.2096	1.2942
15.00	1.1700	1.2519
20.00	1.1698	1.2516
25.00	1.1446	1.2247
30.00	1.1368	1.2163
40.00	1.1364	1.2159
50.00	1.1363	1.2158
60.00	1.1262	1.2050
70.00	1.1261	1.2049
80.00	1.1260	1.2048
90.00	1.1259	1.2047
100.00	1.1258	1.2046
150.00	1.1227	1.2012

Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	**0.00 %**	**ดอกเบี้ยเงินกู้**	**6.00 % ต่อปี**
เงินประกันผลงานหัก	**0.00 %**	**ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)**	**7.00 %**

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	รวมในรูป Factor F	Factor F
200.00	1.1226	1.2011
250.00	1.1225	1.2010
300.00	1.1169	1.1950
350.00	1.1063	1.1837
400.00	1.1061	1.1835
500.00	1.1060	1.1834
>500.00	1.1016	1.1787

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว481

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ 7,326,232.82 บาท

แหล่งของเงินงบประมาณ 9,620,000.00 บาท

แหล่งของเงินนอกงบประมาณ 0.00 บาท

จากตาราง Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	**ดอกเบี้ยเงินกู้**	6.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	**ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)**	7.00 %

Factor F อาคาร

ค่างานต้นทุน	Factor F
5,000,000.00	1.3002
7,326,232.82	1.2974
10,000,000.00	1.2942

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่พักผ่อนบึงละเลิงหวายเพื่อเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจเมืองระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการพัฒนาพื้นที่พักผ่อนบึงละเลิงหวายเพื่อเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจเมืองระยะที่ 1

หน่วยงาน เทศบาลเมืองเมืองพล / เทศบาลเมืองเมืองพล

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	งานเสาเข็มคอร.สี่เหลี่ยมขนาด0.22x0.22x5.00ม.	ต้น	X						ผู้ประกอบการในท้องถิ่น	28 ตุลาคม 2569	ไม่มีราคาในพาณิชย์จังหวัด
2	ไม้ค้ำยันไม้แบบ(ไม้ยูคาเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ย3"ยาว3.00ม.)	ต้น	X						ผู้ประกอบการในท้องถิ่น	28 ตุลาคม 2569	ไม่มีราคาพาณิชย์จังหวัด
3	พื้นค.ส.ล.ปูกระเบื้องแกรนิตผิวหยาบขนาด4.5"x4.5"หนา9มม.	ตร.ม.	X						ผู้ประกอบการในท้องถิ่น	28 ตุลาคม 2569	ไม่มีราคาในพาณิชย์จังหวัด
4	พื้นค.ส.ล.ปูกระเบื้องแกรนิตเนื้อพิมพ์ลายขนาด4.5"x4.5"หนา9มม.	ตร.ม.	X						ผู้ประกอบการในท้องถิ่น	28 ตุลาคม 2569	ไม่มีราคาในพาณิชย์จังหวัด

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่พักผ่อนบึงละเลิงหวายเพื่อเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจเมืองระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการพัฒนาพื้นที่พักผ่อนบึงละเลิงหวายเพื่อเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจเมืองระยะที่ 1

หน่วยงาน เทศบาลเมืองเมืองพล / เทศบาลเมืองเมืองพล

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	สื่อ ๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
5	พื้นค.ส.ล.ทำผิวทรายล้าง	ตร.ม.				X			กรมบัญชีกลาง	28 ตุลาคม 2569	ตามหลักเกณฑ์ในกรมบัญชีกลาง
6	เหล็กWIREMESHศก.4มม.@0.20*0.20 ม.#	ตร.ม.	X						ผู้ประกอบการในท้องถิ่น	28 ตุลาคม 2569	ไม่มีราคาในพาณิชย์จังหวัด
7	ค่าแบบข้างติดตามยาว2ข้าง	ม.	X						ผู้ประกอบการในท้องถิ่น	29 ตุลาคม 2569	ตารางค่าเสื่อม
8	บล็อคปูพื้นคอนกรีตสีเทา,สีดำขนาด0.18x0.18ม.หนา6ซม.	ตร.ม.	X						ผู้ประกอบการในท้องถิ่น	29 ตุลาคม 2569	ไม่มีราคาในพาณิชย์จังหวัด
9	บล็อคปูพื้นคอนกรีตสีเทา,สีเทาเข้ม,สีดำขนาด0.10x0.10ม.หนา6ซม.	ตร.ม.	X						ผู้ประกอบการในท้องถิ่น	29 ตุลาคม 2569	ไม่มีราคาในพาณิชย์จังหวัด
10	บล็อคปูพื้นคอนกรีตสีส้มขนาด0.08x0.08ม.หนา6ซม.	ตร.ม.	X						ผู้ประกอบการในท้องถิ่น	29 ตุลาคม 2569	ไม่มีราคาในพาณิชย์จังหวัด

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่พักผ่อนบึงละเลิงหวายเพื่อเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจเมืองระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการพัฒนาพื้นที่พักผ่อนบึงละเลิงหวายเพื่อเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจเมืองระยะที่ 1

หน่วยงาน เทศบาลเมืองเมืองพล / เทศบาลเมืองเมืองพล

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานกลางรัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
11	ผลึกหินอ่อนผสมซีเมนต์ขาวสีเทาเข้มความหนาไม่น้อยกว่า1ซม.	ตร.ม.	X						ผู้ประกอบการในท้องถิ่น	29 ตุลาคม 2569	ไม่มีราคาในพาณิชย์จังหวัด
12	ทาน้ำยาเคลือบเงาผิวคอนกรีต	ตร.ม.	X						ผู้ประกอบการในท้องถิ่น	29 ตุลาคม 2569	ไม่มีราคาในพาณิชย์จังหวัด
13	ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น(1ตร.ม.ใช้138ก้อน)	ตร.ม.				X			กรมบัญชีกลาง	29 ตุลาคม 2569	ตามหลักเกณฑ์กรมบัญชีกลาง
14	งานพื้นผิวขัดมันเรียบ	ตร.ม.				X			กรมบัญชีกลาง	29 ตุลาคม 2569	ตามหลักเกณฑ์กรมบัญชีกลาง
15	Boltศก.25มม.	ตัว	X						ผู้ประกอบการในท้องถิ่น	29 ตุลาคม 2569	ไม่มีราคาในพาณิชย์จังหวัด
16	แผ่นเหล็กขนาด0.30x0.30ม.หนา9มม.	แผ่น	X						ผู้ประกอบการในท้องถิ่น	29 ตุลาคม 2569	ไม่มีราคาในพาณิชย์จังหวัด
17	เหล็กรูปพรรณ	กก.				X			พาณิชย์จังหวัด	29 ตุลาคม 2569	ราคาเฉลี่ยเหล็กรูปพรรณจากพาณิชย์จังหวัด

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่พักผ่อนบึงละเลิงหวายเพื่อเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจเมืองระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการพัฒนาพื้นที่พักผ่อนบึงละเลิงหวายเพื่อเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจเมืองระยะที่ 1

หน่วยงาน เทศบาลเมืองเมืองพล / เทศบาลเมืองเมืองพล

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
18	หัวบัวอลูมิเนียมและบัวโคนเสาอลูมิเนียมหล่อลงสีทอง(ตามแบบกำหนด)	ชุด	X						ผู้ประกอบการในท้องถิ่น	29 ตุลาคม 2569	ไม่มีราคาพาณิชย์จังหวัด
19	ทาสีน้ำมัน	ตร.ม.				X			กรมบัญชีกลาง	29 ตุลาคม 2569	ตามหลักเกณฑ์กรมบัญชีกลาง
20	ทาสีกันสนิม	ตร.ม.					X		กรมบัญชีกลาง	29 ตุลาคม 2569	ตามหลักเกณฑ์กรมบัญชีกลาง
21	โคมไฟถนนLEDขนาด50Wพร้อมอุปกรณ์	ชุด	X						ผู้ประกอบการในท้องถิ่น	29 ตุลาคม 2569	ไม่มีราคาในพาณิชย์จังหวัด
22	สายไฟฟ้า2C-NYY2.5sq.mm	ม.	X						ผู้ประกอบการในท้องถิ่น	29 ตุลาคม 2569	ไม่มีราคาในพาณิชย์จังหวัด
23	ท่อPEขนาด32มม.	ม.	X						ผู้ประกอบการในท้องถิ่น	29 ตุลาคม 2569	ไม่มีราคาในพาณิชย์จังหวัด
รวมทั้งสิ้น (รายการ)			17	-	-	5	1	-			

เกรียงศักดิ์ วังกานนท์

29 ตุลาคม 2569 15:14:38